HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 24 DE FEBRERO DEL 2026

CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A DE C.V
P R E S E N T E

AT´N:

OBRA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRES. REF. 16427/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.22, LISTÓN METÁLICO DE LAMINA GALVANIZADO CAL.20 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA O NIVEL.PLAFÓN DE PLACA DE YESO DE 13MM DE ESPESOR, MCA. USG, MODELO ANTI-MOHO. CON PINTURA VINILICA, MCA. COMEX,MODELO VINIMEX TOTAL, Ó SIMILAR MCA. CHISA LINEA PINTUFLEX, COLOR BLANCO. PINTURA VINÍLICA BLANCA MATE, SOBRE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA CON CANALETA DE CARGA CAL. 22 SUSPENDIDA A LOSA CON ALAMBRE GALV. NO. 12 @ 1.22 M Y CANAL LISTÓN CAL. 20 @ 40.6 CM AMARRADO A CANALETA CON ALAMBRE GALV. NO. 16, APLICAR A DOS MANOS SOBRE SELLADOR COMEX 5X1 CLÁSICO.	M2	4,034.52	$ 937.66	$ 3,783,008.02
2.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.22, LISTÓN METÁLICO DE LAMINA GALVANIZADO CAL.20 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. NO. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA O NIVEL. PLAFÓN DE PLACA DE YESO DE 13MM DE ESPESOR, MCA. USG, MODELO ANTI-MOHO. CON PINTURA ANTIBACTERIAL, MCA. COMEX, MODELO ESMALTE ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO. PINTURA ESMALTE ANTIBACTERIAL BLANCA SEMI MATE, SOBRE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA CON CANALETA DE CARGA CAL. 22 SUSPENDIDA A LOSA CON ALAMBRE GALV. NO. 12 @ 1.22 M Y CANAL LISTÓN CAL. 20 @ 40.6 CM AMARRADO A CANALETA CON ALAMBRE GALV. NO. 16, APLICAR A DOS MANOS SOBRE SELLADOR COMEX 5 X1 CLÁSICO.	M2	239.71	$ 914.18	$ 219,138.09

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

3.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.22, LISTÓN METÁLICO DE LAMINA GALVANIZADO CAL.20 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. NO. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA O NIVEL. PLAFÓN DE PLACA DE CEMENTO DE 13MM DE ESPESOR, MCA. USG, MODELO ANTI-MOHO. CON PINTURA ESMALTE, MCA. COMEX, MODELO ESMALTE, COLOR BLANCO. PINTURA ESMALTE BLANCA SEMI MATE, SOBRE FALSO PLAFÓN DE TABLACEMENTO CON CANALETA DE CARGA CAL. 22 SUSPENDIDA A LOSA CON ALAMBRE GALV. NO. 12 @ 1.22 M Y CANAL LISTÓN CAL. 20 @ 61 CM AMARRADO A CANALETA CON ALAMBRE GALV. NO. 16, APLICAR A DOS MANOS SOBRE SELLADOR COMEX 5X1 CLÁSICO.	M2	548.40	$	1,448.60	$ 794,412.24
4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECRUZADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0. 75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO . 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 1.22 X 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/8" DE 0.61 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA O CUALQUIER NIVEL. PLAFÓN MODULAR ANTIBACTERIAL DE 0.61X0.61 CMS DE ESPESOR, MCA. USG, MODELO ASTRAL, COLOR BLANCO. PLAFÓN MODULAR ANTIBACTERIAL A BASE DE PLACAS DE 61 X 61 CM USG-ASTRAL COLOR BLANCO, SOPORTADO CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONN 15/16" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.	M2	115.72	$	1,068.40	$ 123,635.25
5.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. SITEMA DE LOSA MACIZA PINTURA ESMALTE, MCA. COMEX, MODELO ACQUA 100, COLOR BLANCO. PINTURA ESMALTE SEMIMATE BLANCA SOBRE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE. SE LIMPIARÁ Y AFINARÁ PARA REDUCIR LAS IMPERFECCIONES DE LA SUPERFICIE.	M2	498.24	$	118.12	$ 58,852.11

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

6.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PL-07. SITEMA DE LOSACERO, PINTURA ESMALTE, MCA. COMEX, MODELO ACQUA 100, COLOR BLANCO. PINTURA ESMALTE SEMIMATE BLANCA SOBRE LOSACERO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).	M2	218.39	$	107.96	$ 23,577.38
PISOS					
1.-PISO AUTONIVELANTE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTER GLASS AUTONIVELANTE EN PISO (PISO AUTONIVELANTE) , INCLUYE: APLICACION DE LACATOL S A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTER GLASS 3 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y/O JALADOR GRADUABLE, APLICACIÓN DE MORTER GLASS 5 A MANO CON RODILLO DE FELPA, LLANA METALICA Y/O JALADOR GRADUABLE, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA	M2	353.31	$	461.89	$ 163,190.36
2.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EPOXIGLASS (PINTURA EPOXICA) REF. S.M.A. SOBRE SUPERFICIE DE PISO , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE; APLICACION DE EPOXI-SELLADOR 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACION DE EPOXIGLASS PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA.	M2	207.93	$	520.36	$ 108,198.45
3.- 3a SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. P-3A. PISO VINÍLICO EN ROLLO ADHERIDO CON PEGAMENTO ADHESIVO MCA. BOSTIC 790, SOBRE FIRME DE CONCRETO AUTONIVELANTE PULIDO Y PERFECTAMENTE NIVELADO, SECO Y LIBRE DE POLVO, (VER DISEÑO Y COLORES EN PLANO DE DESPIECE DE PISOS ADP). DE 20X2 MTS DE 2MMDE ESPESOR. MCA GERFLOR, MODELO AFFINITY, COLOR YUKI 4402.	M2	195.64	$	2,409.97	$ 471,486.53

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

4.-PLAFÓN DE PLACA DE YESO DE 13MM DE ESPESOR, MCA. USG, MODELO ANTI-MOHO. COP3B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. P-3B. PISO VINÍLICO EN ROLLO ADHERIDO CON PEGAMENTO ADHESIVO MCA. BOSTIC 790, SOBRE FIRME DE CONCRETO AUTONIVELANTE PULIDO Y PERFECTAMENTE NIVELADO, SECO Y LIBRE DE POLVO, (VER DISEÑO Y COLORES EN PLANO DE DESPIECE DE PISOS ADP). DE 20X2 MTS DE 2MMDE ESPESOR. MCA GERFLOR, MODELO AFFINITY, COLOR SANDY 4428.	M2	115.14	$	2,409.97	$ 277,483.95
5.-3C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. 3C. PISO VINÍLICO EN ROLLO ADHERIDO CON PEGAMENTO ADHESIVO MCA. BOSTIC 790, SOBRE FIRME DE CONCRETO AUTONIVELANTE PULIDO Y PERFECTAMENTE NIVELADO, SECO Y LIBRE DE POLVO, (VER DISEÑO Y COLORES EN PLANO DE DESPIECE DE PISOS ADP). DE 20X2 MTS DE 2MMDE ESPESOR. MCA GERFLOR, MODELO AFFINITY, COLOR SAPPHIRE 4416.	M2	28.14	$	2,409.97	$ 67,816.56
6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PISO VINÍLICO CONDUCTIVO EN ROLLO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ADHESIVO MCA. BOSTIC 790, SOBRE FIRME DE CONCRETO AUTONIVELANTE PULIDO Y PERFECTAMENTE NIVELADO, SECO Y LIBRE DE POLVO.. DE 23X2 MTS DE 2MMDE ESPESOR. MCA GERFLOR, MODELO EL 5, COLOR 0352 GREY.	M2	14.36	$	2,409.97	$ 34,607.17
7.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (EPOXIGLASS) DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. P-8. PISO DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE 2 COMPONENTES PARA USO INTERIOR, SE APLICARÁ PREVIAMENTE SELLADOR EPÓXICO COMEX EFM 104 ÁMBAR EN UNA CAPA TOTAL DE 270 MILESIMAS DE PULGADA , Y EL ACABADO A DOS MANOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO Y NIVELADO. MCA. COMEX, MODELO UFC 20, COLOR BLANCO LAJA. Ó SIMILAR MCA. CHISA.	M2	207.99	$	520.36	$ 108,229.68

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

MUROS

1.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA PINTUFLEX, PARA INTERIOR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR INICIAL A MANO CON RODILLO DE FELPA, APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PINTUFLEX A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 18 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	3,771.87	$	107.94	$ 407,135.65
2.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE : LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS APLICADO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. CON EQUIPO NEUMÁTICO POR ASPERSIÓN DE AIRE, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	4,134.93	$	304.90	$ 1,260,740.16
3.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA PLAST REF.- S.M.A. SOBRE APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS REF. S.M.A., APLICADO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE CHISA PLAST REF. S.M.A., CON LLANA METÁLICA, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, CON PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 25.00 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE NI BOQUILLAS.	M2	5,921.02	$	263.90	$ 1,562,557.18
4.-APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX, INCLUYE: , APLICACIÓN DE ESMALTE BASE AGUA ESMALTE 100 DE COMEX CON BROCHA Y RODILLO EN MUROS Y PLAFONES CON APLANADO FINO DE MEXCLA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE	M2	136.56	$	118.12	$ 16,130.47

Moras #506 Int 10, Del Valle Cen ez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 asoluciones.com
asoluciones.com

5.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PROTECT PLUS (PINTURA ANTIBACTERIAL) REF.- S.M.A EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO Y/O REBABEO DE MURO, APLICACION DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS REF. S.M.A. A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PROTECT PLUS REF. S.M.A. A MANO CON RODILLO DE FELPA Y/O LLANA METALICA, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, O POR ASPERSION DE AIRE, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	313.5	$ 127.96	$	40,115.46

IMPORTE:	$	9,520,314.69
16% I.V.A.	$	1,523,250.35
T O T A L	$	11,043,565.04

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16427/2026CG.**

OBRA: CLINICA DEL IMSS MONTERREY

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 70% COMO ANTICIPO, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT 10 COL.DEL VALLE , ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com.mx

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ACEPTO

ARQ. ALEJANDRO GATICA

ATENTAMENTE

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS