CIUDAD DE MEXICO A 27 DE FEBRERO DEL 2026

P R E S E N T E

AT´N: "JUAN CARLOS ANGELES"

OBRA:SHOP ELLAZ TOWN SQUARE METEPEC

PRES. REF. 16438/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA PINTUFLEX, PARA INTERIOR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR INICIAL A MANO CON RODILLO DE FELPA, APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PINTUFLEX A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 18 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	401.29	$189.90	$76,204.97
2.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE : LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS APLICADO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. CON EQUIPO NEUMÁTICO POR ASPERSIÓN DE AIRE, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	123.26	$255.90	$31,542.23

IMPORTE:	$	107,747.21
DESC 3.5%	$	3,348.53
SUB TOTAL	$	104,398.68
16% I.V.A.	$	16,703.79
T O T A L	$	121,102.46

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16438/2026CG.**

OBRA:SHOP ELLAZ TOWN SQUARE METEPEC

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 70% COMO ANTICIPO, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN ANDRES MOLINA ENRIQUEZ No. 156 COL. SAN PEDRO IZTACALCO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.chisarecubrimientos.com.mx

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ACEPTO

_____

"TIO BEN"

ATENTAMENTE

_____

CHISA RECUBRIMIENTOS SA DE CV