CIUDAD DE MEXICO A 27 DE ABRIL DEL 2026

CONSTRUCTORA: PRODEMEX

P R E S E N T E

AT´N: LIC. CHRISTOPHER SALAS CASTRO

OBRA:HOSPITAL GENERAL 90 CAMAS "DR GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR"

PRES. REF. 16503/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS (AQUAREL) REF-S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE : LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS APLICADO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS (AQUAREL) REF-S.M.A. CON EQUIPO NEUMÁTICO POR ASPERSIÓN DE AIRE, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	59,941.00	$209.90	$12,581,615.90
2.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PROTECT PLUS (PINTURA ANTIBACTERIAL) (SANI PAINT "H") REF.- S.M.A EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO Y/O REBABEO DE MURO, APLICACION DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS REF. S.M.A. A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PROTECT PLUS REF. S.M.A. A MANO CON RODILLO DE FELPA Y/O LLANA METALICA, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, O POR ASPERSION DE AIRE, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	20,150.00	$ 155.69	$3,137,153.50

3.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO SHELL-HARD LISO REF-S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE : LIMPIEZA Y/O LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, FONDEO DE SUPERFICIE CON SHELL- HARD LISO COLOR INTEGRAL, APLICADA CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO SHELL- HARD LISO COLOR INTEGRAL REF-S.M.A. CON RODILLO DE FELPA Y/O LLANA DE ACERO INOXIDABLE, DEJAR FRAGUAR Y LOGRAR TEXTURA CON RODILLO TEXTURIZADOR, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	11,244.00	$ 310.98	$3,496,659.12
4.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO POLY COLOR (STONGLAZE)EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE : REBABEADO Y LIJADO DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE POLY-TANO 2000 CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PRIMARIO POLY-PLAST CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA CONSIDERANDO EL COLOR FINAL DEL RECUBRIMIENTO, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO POLY-PLAST (STONGLAZE) CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO POLYCOLOR-CORTPLAST A MANO LOGRANDO CUBRIR LA SUPERFICIE SEGÚN LA PROPORCION DESEADA, LIJADO DE SUPERFICIE, RETIRO DE POLVO, APLICACIÓN DE POLY-TANO 5000 Y/O POLY-TANO 9000, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE	M2	10,573.00	$ 719.90	$7,611,502.70
6.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL COLOR GLASS (LIQUIT PLASTIC/STERISHEEN)REF– S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: REBABEO O LIJADO DE MURO SEGÚN EL SUSTRATO, APLICACIÓN DE SELLADOR INICIAL ACRILICO 4648 CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER COLOR INTEGRAL CONSIDERANDO EL COLOR FINAL DEL RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL COLOR GLASS (LIQUIT PLASTIC / STERISHEEN) REF-S.M.A. CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, O CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERCION DE AIRE, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKINGTAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	14,356.00	$249.90	$3,587,564.40

IMPORTE:		$30,414,495.62
16% I.V.A.	$	4,866,319.30
T O T A L	$	35,280,814.92

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16503/2026CG.**

OBRA:HOSPITAL GENERAL 90 CAMAS "DR GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR"

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 70% COMO ANTICIPO, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN ANDRES MOLINA ENRIQUEZ No. 156 COL. SAN PEDRO IZTACALCO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.chisarecubrimientos.com.mx

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ACEPTO

_____

LIC. CHRISTOPHER SALAS CASTRO

ATENTAMENTE

_____

CHISA RECUBRIMIENTOS SA DE CV