HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 05 DE MAYO DEL 2026

CONSTRUCTORA: ASCH

P R E S E N T E

AT´N: ARQ. IGNACIO TORRES

OBRA: CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE, ISSSTE.

PRES. REF. 16509/2026MS

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO:	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO ENPISO Y ZOCLO, HOMOGENIO ANTIESTATICO, CALANDRADO Y COMPACTO BACTERIOESTATICO Y FUGIESTATICO MARCA GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE, VINILICO EN ROLLO MEDIDAS 2.00 X 20.00 X 2 MM DE ESPESOR , COLOCACION CON JUNTAS TERMOFUSIONADAS, DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES: SUPERFICIE CON TRATAMIENTO EVERCARE ,ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL SEGUN ISO 22196 > 99%:TIPO DE PISO "EN 649", CLASIFICACIÒN DE USO"EN 685, RANGO 34-43", ESPESOR TOTAL "EN 428, RANGO 2mm", PESO "EN 430, RANGO 3250g/m2", FORMATO DE PRESENTACIÒN "EN 426, 20ML LARGO Y 2 M ANCHO",REACCIÒN AL FUEGO,"EN 13501-1,Bfl-s1". GRUPO DE ABRASION, "EN 660-2, GRUPO T, RANGO ≤ 2mm3", RESISTENCIA QUIMICA, EN 423, RANGO: BUENO",INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA PREVIA Y COLOCACION SOBRE SUPERFICIE NIVELADA Y LISA, LIBRE DE MATERIALES SUELTOS, POLVO O GRASA, ,COLOCACION TERMOFUSIONADO, TRAZO Y NIVELACION,FLETE, ACARREO Y ELEVACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, REMATES, DESPIECE DE ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	322.12	$1,219.46	$392,812.46

IMPORTE:	$392,812.46
16% I.V.A.	$62,849.99
T O T A L	$455,662.45

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16509/2026MS**

OBRA: CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE, ISSSTE.

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL **70% COMO ANTICIPO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO TRABAJO EJECUTADO EN LA NOCHE TENDRA UN INCREMENTO DEL 35%.

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS **15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS** Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT. 10 COL. DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ACEPTO

ATENTAMENTE

_____

ARQ. IGNACIO TORRES

_____

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A DE C.V