HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 12 DE JUNIO DEL 2026

CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.
P R E S E N T E

AT´N: ING.CRISTOPHER TOLEDO

OBRA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRES. REF. 16559/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.-	**1.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-1A. RECUBRIMIENTO MULTICOLOR, ASÉPTICO, APLICADO SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINA Y/O TABLA CEMENTO; APLICAR A DOS MANOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, ACABADO CON SELLADOR SANISEAL. RECUBRIMIENTO MICRO TEXTURIZADO, MCA. CHISA-GLASS, MODELO MICRO, COLOR BLANCO 764.	M2	2,708.57	$304.90	$825,842.99
2.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-1B. RECUBRIMIENTO MULTICOLOR, ASÉPTICO, APLICADO SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINA Y/O TABLA CEMENTO; APLICAR A DOS MANOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, ACABADO CON SELLADOR SANISEAL. RECUBRIMIENTO MICRO TEXTURIZADO, MCA. CHISA-GLASS, MODELO MICRO, COLOR PENELOPE 063-02.	M2	770.03	$304.90	$234,782.14

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

3.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-1C. RECUBRIMIENTO MULTICOLOR, ASÉPTICO, APLICADO SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINA Y/O TABLA CEMENTO; APLICAR A DOS MANOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, ACABADO CON SELLADOR SANISEAL. RECUBRIMIENTO MICRO TEXTURIZADO, MCA. CHISA-GLASS, MODELO MICRO, COLOR LOBEZNO 298-03.	M2	86.85	$304.90	$26,480.56
4.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE**; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-1D. RECUBRIMIENTO MULTICOLOR, ASÉPTICO, APLICADO SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINA Y/O TABLA CEMENTO; APLICAR A DOS MANOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, ACABADO CON SELLADOR SANISEAL. RECUBRIMIENTO MICRO TEXTURIZADO, MCA. CHISA-GLASS, MODELO MICRO, COLOR CHARAMUSCA 060-02.	M2	573.75	$304.90	$174,936.37
5.-	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-2A. PINTURA VINIL-ACRÍLICA DE ACABADO SATINADO CON PIGMENTOS RESISTENTES A LAS DECOLORACIÓN Y RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD, PREPARADA SEGÚN ESPECIFICACIÓNES DEL PROVEEDOR, SOBRE APLANADO FINO DE MEZCLA (CEMENTO-ARENA PROP. 1:5), APLICAR A DOS MANOS SOBRE SELLADOR COMEX 5X1 CLÁSICO. PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX, MODELO VINIMEX TOTAL, COLOR BLANCO 764, Ó SIMILAR MCA. CHISA LINEA PINTUFLEX.	M2	4,022.55	$94.00	$378,119.70

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

6.-	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-2B. PINTURA VINIL-ACRÍLICA DE ACABADO SATINADO CON PIGMENTOS RESISTENTES A LAS DECOLORACIÓN Y RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD, PREPARADA SEGÚN ESPECIFICACIÓNES DEL PROVEEDOR, SOBRE APLANADO FINO DE MEZCLA (CEMENTO-ARENA PROP. 1:5), APLICAR A DOS MANOS SOBRE SELLADOR COMEX 5X1 CLÁSICO. PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX, MODELO VINIMEX TOTAL, COLOR PENELOPE 063-02, Ó SIMILAR MCA. CHISA LINEA PINTUFLEX.	M2	163.95	$94.00	$15,411.30
7.-	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-3. ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA ANTICORROSIVO LIBRE DE PLOMO, SOBRE APLANADO FINO DE MEZCLA (CEMENTO-ARENA PROP. 1:5), APLICAR A DOS MANOS SOBRE SELLADOR COMEX 5X1 REFORZADO. ESMALTE ACRILICO-ESTIRENO BASE AGUA MCA COMEX, MODELO ACQUA 100 TOTAL, COLOR BLANCO.	M2	150.95	$112.50	$16,981.87
8.-	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE**; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-4. PINTURA VINIL ACRÍLICA DE ACABADO MATE, RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS, PREPARADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROVEEDOR, SOBRE APLANADO FINO DE MEZCLA (CEMENTO-ARENA PROP. 1:5), APLICAR A DOS MANOS SOBRE SELLADOR COMEX 5X1 CLÁSICO. VINIL ACRILICA ANTIBACTERIAL MCA. COMEX, COLOR BLANCO, Ó SIMILAR MCA. CHISA LINEA PINTUFLEX.	M2	288.11	$94.00	$27,082.34

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

9.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE**; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45 , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-5. AZULEJO CERÁMICO ESTILO SÓLIDO, ASENTADO CON ADHESIVO CREST PORCELANATO Y BOQUILLA CREST SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, SOBRE REPELLADO DE CEMENTO-ARENA 1:5, COLOCACIÓN AL HILO, JUNTA DE 1.5 MM. CERAMICO ESMALTADO MCA. INTERCERAMIC, MODELO ASTRATTO, COLOR BLANCO DE 20X30CM (CLIENTE CASS PROPORCIONARA CERAMICO, BOQUILLA Y ADHESIVO)	M2	553.34	$369.31	$204,353.99
10.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45 , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-6. AZULEJO CERÁMICO ESTILO SÓLIDO, ASENTADO CON ADHESIVO CREST PORCELANATO Y BOQUILLA CREST SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, SOBRE REPELLADO DE CEMENTO-ARENA 1:5, COLOCACIÓN AL HILO, JUNTA DE 1.5 MM. CERAMICO ESMALTADO MCA. INTERCERAMIC, MODELO ASTON, COLOR GRAY DE 31X61C (CLIENTE CASS PROPORCIONARA CERAMICO, BOQUILLA Y ADHESIVO)	M2	355.91	$436.46	$155,340.47
11.-	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE:** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. R-7. VINÍLICO UNIFORME E IMPERMEABLE, ADHERIDO CON PEGAMENTO ADHESIVO MCA. BOSTIC 790, SOBRE APLANADO FINO DE MEZCLA (CEMENTO-ARENA PROP. 1:5). VINILICO HOMOGENEO, MCA. GERFLOR, MODELO MURAL ULTRA, COLOR BREEZE 8012 DE 1.30 MM DE ESPESOR.	M2	44.13	$1,966.68	$86,789.58

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

12.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-8A. RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EXTERIORES CON GRANO FINO DE MARMOL VINICEMENT "Y" MCA. COREV O SIMILAR, APLICADO SOBRE DOS CAPAS DE SELLADOR SOTTOFONDO 1000, RESANANDO LA SUPERFICIE CON COVERPLAST Y UNA CAPA DE FONDO SOTOPAINT, APLICADO SOBRE SISTEMA DE FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA MARCA, ACABADO FINAL SOBRE MUESTRA APROBADA EN OBRA. TEXTURIZADO ACRILICO MCA. COREV, MODELO VINICEMENT "Y", COLOR G200.	M2	2,397.81	$304.90	$731,092.26
13.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE**; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-8A. RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EXTERIORES CON GRANO FINO DE MARMOL VINICEMENT "Y" MCA. COREV O SIMILAR, APLICADO SOBRE DOS CAPAS DE SELLADOR SOTTOFONDO 1000, RESANANDO LA SUPERFICIE CON COVERPLAST Y UNA CAPA DE FONDO SOTOPAINT, APLICADO SOBRE SISTEMA DE FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA MARCA, ACABADO FINAL SOBRE MUESTRA APROBADA EN OBRA. TEXTURIZADO ACRILICO MCA. COREV, MODELO VINICEMENT "Y", COLOR X141.	M2	403.53	$304.90	$123,036.29
14.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE**; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45 , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-11. SOBRE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, ASENTADA CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:6, CON JUNTAS ALINEADAS AL MURO DE BLOCK ADYACENTE, (VER DETALLE EN PLANOS DE DETALLES GENERALES CON CLAVE ADT). RECUBIRMIENTO CERAMICO MCA. SANTA JULIA, MODELO FAYENZA, COLOR ROJO SEMI MATE DE 20X10X1.2 CM. (CLIENTE CASS PROPORCIONARA EL MATERIAL).	M2	17.34	$480.10	$8,324.93

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

15.-	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE**; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. R-12. PINTURA VINIL-ACRILICA DE ACABADO SATINADO CON PIGMENTOS RESISTENTES A LAS DECOLORACIÓN Y RESISTENCA A LA ALCALINIDAD, PREPARADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROVEEDOR, SOBRE APLANADO FINO DE MEZCLA, CON PROTECCIÓN RADIOLÓGICA A BASE DE SULFATO DE BARIO, EQUIVALENTE A 2 MM. DE PLOMO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, APLICAR A DOS MANOS SOBRE SELLADOR COMEX 5X1 CLÁSICO. PINTURA VINIL ACRILICA SOBRE APLANADO CON PROTECCION RADIOLOGICA MCA. COMEX, MODELO VINIMEX TOTAL BLANCO.Ó SIMILAR MCA. CHSA LINEA PINTUFLEX.	M2	81.84	$94.00	$7,692.96
16.-	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO, INCLUYE:** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. R-13. PLASTICO LAMINADO A BASE DE PAPELES DECORATIVOS IMPREGNADOS CON RESINAS MELAMINICAS SOBRE HOJAS CENTRALES DE PAPEL KRAFT, SOBRE MDF DE 18 MM DE ESPESOR, FIJADO CON ADHESIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. PLASTICO LAMINADO MCA. RALPH WILSON, COLOR DAINTREE 8235.	M2	104.76	$1,488.98	$155,985.54
17.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45 , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Z-1A. PORCELÁNICO RECTIFICADO, ESTILO PIEDRA, ASENTADO CON ADHESIVO CREST PORCELANATO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, JUNTA A HUESO, SOBRE REPELLADO CEMENTO - ARENA 1:5; COLOCADO HASTA 0.10 M. ZOCLO PORCELANAICO MCA. INTERCERAMIC, MODELO BRERA TAUPE, COLOR BEIGE, DE 0.10X0.60 M (CLIENTE CASS PROPORCIONARA CERAMICO, BOQUILLA Y ADHESIVO).	ML	1,973.90	$218.23	$430,764.19

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

18.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45 , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Z-1B. PORCELÁNICO RECTIFICADO, ESTILO PIEDRA, ASENTADO CON ADHESIVO CREST PORCELANATO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, JUNTA A HUESO, SOBRE REPELLADO CEMENTO - ARENA 1:5; COLOCADO HASTA 0.10 M. ZOCLO PORCELANAICO MCA. INTERCERAMIC, MODELO PERLA, COLOR BEIGE, DE 0.10X0.59 M (CLIENTE CASS PROPORCIONARA CERAMICO, BOQUILLA Y ADHESIVO).	ML	58.02	$218.23	$12,661.70
19.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45 , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Z-1B. PORCELÁNICO RECTIFICADO, ESTILO PIEDRA, ASENTADO CON ADHESIVO CREST PORCELANATO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, JUNTA A HUESO, SOBRE REPELLADO CEMENTO - RENA 1:5; COLOCADO HASTA 0.10 M. ZOCLO PORCELANAICO MCA. INTERCERAMIC, MODELO PERLA, COLOR BEIGE, DE 0.10X0.59 M (CLIENTE CASS PROPORCIONARA CERAMICO, BOQUILLA Y ADHESIVO).	ML	59.80	$218.23	$13,050.15
20.-	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE:** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Z-3A. VINÍLICO HOMOGÉNEO EN ROLLO, INTEGRAL A PISO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ADHESIVO MARCA BOSTIC 790, DE 10 CM DE ALTURA CON SELLO DE REMATE DE ZOCLO CONTINUANDO DESPIECE Y MODELO DE PISO, SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO LIMPIO EN EL PISO Y APLANADO FINO DE CEMENTO-ARENA 1:5 EN EL MURO. VINIL HOMOGENEO MCA. GERFLOR, MODELO AFFINITY, COLOR YUKI 4402.	ML	142.71	$521.85	$74,473.21

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

21.-	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE:** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Z-4. VINÍLICO HOMOGÉNEO CONDUCTIVO EN ROLLO, INTEGRAL A PISO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ADHESIVO MARCA BOSTIC 790, CON CURVA SANITARIA PERIMETRAL, DE 10 CM DE ALTURA CON SELLO DE REMATE DE ZOCLO CONTINUANDO DESPIECE Y MODELO DE PISO, SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO LIMPIO EN EL PISO Y SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO LIMPIO EN EL PISO Y APLANADO FINO DE CEMENTO-ARENA 1:5 EN EL MURO.VINIL HOMOGENEO CONDUCTIVO MCA. GERFLOR, MODELO EL5, COLOR 3093100	ML	15.57	$534.20	$8,317.49
22.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45 , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Z-6. CUERPO CERÁMICO, ESTILO PIEDRA, ASENTADO CON ADHESIVO CREST PORCELANATO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, JUNTA A HUESO, SOBRE REPELLADO CEMENTO - ARENA 1:5; COLOCADO HASTA 0.10 M. CERAMICO ESMALTADO MCA. INTERCERAMIC, MODELO CARTAGENA, COLOR GRAY DE 0.10X0.40M (CLIENTE CASS PROPORCIONARA CERAMICO, BOQUILLA Y ADHESIVO)	ML	64.66	$218.23	$14,110.75
23.-	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE;** CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45 , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Z-7.CUERPO CERÁMICO, ESTILO PIEDRA, ASENTADO CON ADHESIVO CREST PORCELANATO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, JUNTA A HUESO, SOBRE REPELLADO CEMENTO - ARENA 1:5; COLOCADO HASTA 0.10 M. CERAMICO ESMALTADO (A. TEMPORAL) MCA. INTERCERAMIC, MODELO SATORI, COLOR BIANCO DE 0.10X0.40M (CLIENTE CASS PROPORCIONARA CERAMICO, BOQUILLA Y ADHESIVO).	ML	106.16	$218.23	$23,167.29

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

24.-	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO, INCLUYE**; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Z-8. ZOCLO DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE 2 COMPONENTES PARA USO INTERIOR, SE APLICARÁ PREVIAMENTE SELLADOR EPÓXICO COMEX EFM 104 ÁMBAR EN UNA CAPA TOTAL DE 270 MILESIMAS DE PULGADA , Y EL ACABADO A DOS MANOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO Y NIVELADO. ZOCLO DE POLIURETANO MCA. COMEX, MODELO UFC 20, COLOR BLANCO LAJA DE 10CMS DE ESPESOR.	ML	439.79	$168.22	$73,981.47
25.-	**ZOCLO DE CONCRETO RESINTENCIA 250KG/CM2, INCLUYE**; MANO DE OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Z-9. ZOCLO DE CONCRETO CON RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 DE 10 CM DE ALTURA CON ACABADO PULIDO HECHO EN OBRA. ZOCLO DE CONCRETO PULIDO DE 10CMS (CLIENTE CASS PROPORCIONARA CERAMICO, BOQUILLA Y ADHESIVO).	ML	429.79	$260.15	$111,809.86

SUBTOTAL	$3,934,586.79
16% I.V.A.	$629,533.89
T O T A L	$4,564,120.68

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16559/2026-CG.**
OBRA: HOSPITAL DEL IMSS MONTERREY

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 5**0% COMO ANTICIPO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EN LO REFERENTE A LAS ESTIMACIONES SEMANALES, HACEMOS MENCIÓN QUE DE NO SER CUBIERTAS EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA ESTO SERÁ MOTIVO PARA RETIRAR AL PERSONAL APLICADOR DE LA OBRA, EL CUAL SERÁ REINSTALADO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PENDIENTES, SI EL LUGAR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CLIENTE CUBRIRÁ LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LA REINSTALACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE ANTICIPO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

A C E P T O

_____
ING.CRISTOPHER TOLEDO

A T E N T A M E N T E

_____
HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS