CIUDAD DE MEXICO A 12 DE JUNIO DEL 2025

CONSTRUCTORA: ASCH, S.A DE C.V
P R E S E N T E

AT´N: LIC. GABRIELA REYES

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"
PRES. REF. 16565/2026MS

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.-**SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EN PISO Y ZOCLO, HOMOGENIO ANTIESTATICO, CALANDRADO Y COMPACTO BACTERIOESTATICO Y FUGIESTATICO MARCA GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE**, VINILICO EN ROLLO MEDIDAS 2.00 X 20.00 X 2 MM DE ESPESOR , COLOCACION CON JUNTAS TERMOFUSIONADAS, DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES: SUPERFICIE CON TRATAMIENTO EVERCARE ,ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL SEGUN ISO 22196 > 99%:TIPO DE PISO "EN 649", CLASIFICACIÒN DE USO"EN 685, RANGO 34-43", ESPESOR TOTAL "EN 428, RANGO 2mm", PESO "EN 430, RANGO 3250g/m2", FORMATO DE PRESENTACIÒN "EN 426, 20ML LARGO Y 2 M ANCHO",REACCIÒN AL FUEGO,"EN 13501-1,Bfl-s1". GRUPO DE ABRASION, "EN 660-2, GRUPO T, RANGO ≤ 2mm3", RESISTENCIA QUIMICA, EN 423, RANGO: BUENO",INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA PREVIA Y COLOCACION SOBRE SUPERFICIE NIVELADA Y LISA, LIBRE DE MATERIALES SUELTOS, POLVO O GRASA, ,COLOCACION TERMOFUSIONADO, TRAZO Y NIVELACION,FLETE, ACARREO Y ELEVACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, REMATES, DESPIECE DE ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	516.31	$1,219.46	$ 629,619.39

IMPORTE:	$	629,619.39
16% I.V.A.	$	100,739.10
T O T A L	$	730,358.50

NOTA: PARA LA EJECUCIÓN DE LOS VOLUMENES PLASMADOS EN ESTE PRESUPUESTO ES NECESARIO CONTAR CON UN MINIMO DEL **70% DEL AREA TOTAL**, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO REALIZAR CARGOS POSTERIORES DE VIATICOS. SI SE DA EL CASO QUE POR CUESTIONES PROPIAS DE LA OBRA EL PERSONAL DE CHISA RECUBIMIENTOS TIENE QUE REGRESAR EN DISTINTAS OCASIONES, SE HARÁN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES DE VIATICOS (PASAJES, COMIDAS Y HOSPEDAJES) LAS VECES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16565/2026MS.**

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS **PAGO TOTAL ANTICIPADO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: AL OTORGAR EL PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS **15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS** Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN ANDRES MOLINA ENRIQUEZ No. 156 COL. SAN PEDRO IZTACALCO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.chisarecubrimientos.com.mx

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ACEPTO

LIC. GABRIELA REYES

ATENTAMENTE

CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V