HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 21 DE JULIO DEL 2026

CONSTRUCTORA : ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO SA DE CV

P R E S E N T E

ATN: ING. ALBERTO MEJIA ESCOBAR

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE HELIPUERTO, C5I HIDALGO, ZAPOTLAN DE JUAREZ. HIDALGO.

PRES. REF. 16617/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
01-.RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES A BASE DE ESPÁTULAS Y/O EQUIPO MECÁNICO EN ÁREAS CRÍTICAS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	814.00	$168.95	$137,525.30
02-.DESMONTAJE DE BARANDALES, DEJAR EL PRODUCTO DE DESMONTAJE A PIE DE SITIO, PARA POSTERIOR APLICACIÓN EN LOS ANCLAJES.	M2	45.00	$407.85	$18,353.25
03-.MONTAJE DE BARANDALES, PRODUCTO DEL DESMONTAJE EN MISMO SITIO, INCLUYE MATERIALES Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO #2.	M2	45.00	$582.63	$26,218.35
04-.REALIZAR TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES DONDE SEA NECESARIO, POR MEDIOS MANUALES A BASE DE ESPATULAS Y/O EQUIPO MECÁNICO EN ÁREAS CRITICAS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	814.00	$253.52	$206,365.28

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

05.REVISIÓN Y REPARACIÓN DE GRIETAS Y JUNTAS DE EXPANSIÓN EN CONCRETO Y/O METAL, SE DEBERÁN SELLAR CON TOP SELLADOR DE POLIURETANO, REALIZAR LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE GARANTIZANDO QUE QUEDE LIBRE DE POLVO, BASURA O CONTAMINANTES, PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA BASE PRIMARIA, DICHO PRODUCTO A UTILIZAR DEBERÁ CONTAR CON UNA DURABILIDAD MÍNIMA DE 6 AÑOS Y DEBERÁ PRESENTARSE SU CORRESPONDIENTE FICHA TÉCNICA, AVALADA PREVIAMENTE POR LA SUCURSAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y DEL TOP, (QUEDA ABIERTO CON POSIBILIDAD A COMPLEMENTAR EL ALCANCE DEPENDE DE LA NECESIDAD DEL SITIO)	M2	325.00	$194.31	$63,150.75
06-.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA TRÁNSITO PESADO. EL PRODUCTO A UTILIZAR DEBERÁ CONTAR CON UNA DURABILIDAD MÍNIMA DE 6 AÑOS Y SE DEBERÁ PRESENTAR SU CORRESPONDIENTE FICHA TÉCNICA. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LA MARCA DEL PRODUCTO A COLOCAR SE DEJA A ELECCIÓN DEL USUARIO FINAL (PREVIO A LA APLICACIÓN ENTREGAR 3 FICHAS TÉCNICAS, SIMILARES EN USO, CALIDAD Y REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE) CONTAR CON VOBO DEL USUARIO EN LA FICHA TÉCNICA SELECCIONADA.	M2	814.00	$471.65	$383,923.10
07-.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA HELIPUERTOS Y/O AEROPUERTOS A BASE DE DURAFLOOOR 750 VERDE Y BLANCO. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PREVIO A LA COMPRA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO, SUCURSAL REQUIERE UN MUESTREO FÍSICO, CONTAR CON VOBO DEL USUARIO EN LA FICHA TÉCNICA SELECCIONADA.	M2	814.00	$1,741.33	$1,417,442.62
08-.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA ESTRUCTURA DEL PASAMANOS MARCA SHERWIN WILLIAMS O NERVIÓN EN COLOR NARANJA Y BLANCO (NORMA CFE A-28), RECUBRIMIENTO BASE AGUA CON RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, CON ALTO CONTENIDO DE INHIBIDORES DE CORROSIÓN, LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADO. INCLUYE: ESTOPA, THINER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, LLEVAR PANTONE Y MUESTREO PARA QUE SUCURSAL AVALE. (SE ADJUNTA CROQUIS / FOTOGRAFÍA A REFERENCIA DEL BARANDAL) EL BARANDAL ES A BASE DE ACERO CEDULA 40 TUBULAR.	M2	45.00	$398.61	$17,937.45

IMPORTE:	$2,270,916.10
16% I.V.A.	$363,346.58
T O T A L	$2,634,262.68

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16617/2026CG**

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE HELIPUERTO, C5I HIDALGO, ZAPOTLAN DE JUAREZ. HIDALGO.

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 7**0% COMO ANTICIPO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS **15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS** Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT. 10 COL. DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.ADE C.V