HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 13 DE AGOSTO DEL 2026

**CONSTRUCTORA: GP. CONSTRUCCIÓN**

**P R E S E N T E**

**AT´N: ING. FLOR PEREZ NIETO**

**OBRA: HOSPITAL INFANTIL, GUADALUPE NVO. LEON.**

**PRES. REF. 16661/2026CG**

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

| # | COLOR | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUERPO 1** | | | | | | |
| M-04 | Blanco | AZULEJO CERÁMICO ESTILO SÓLIDO INTERCERAMIC ASTRATTO FORMATO 20X30 CM FIJADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC SELECT AZULEJO CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA SOBRE MUROS DE BLOCK HUECO O TABLA ACABADO RÚSTICO.. | m2 | 1966.51 | $805.74 | $1,584,501.37 |
| M-05A | Sand | AZULEJO CERÁMICO ESTILO PIERDRA, INTERCERAMIC ATEMPO FORMATO 40X60 CM, FIJADO CON ADHESIVO INTERSERAMIC SELECT AZULEJO, CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA, SOBRE MUROS DE BLOCK HUECO O TABLAROCA RÚSTICO | m2 | 3685.55 | $797.85 | $2,940,506.31 |
| M-05B | Misty Gray | AZULEJO CERÁMICO ESTILO PIERDRA, INTERCERAMIC TREKKING FORMATO 40X60 CM, FIJADO CON ADHESIVO INTERSERAMIC SELECT AZULEJO, CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA, SOBRE MUROS DE BLOCK HUECO O TABLAROCA RÚSTICO | m2 | 465.56 | $862.95 | $401,753.77 |
| M-03A | Terracota | MURO CERÁMICO ESTILO ACABADO MATE INTERCERAMIC CREATO FORMATO 30X60 CM. RECTIFICADO FIJADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC SELECT AZULEJO CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA SOBRE MUROS DE BLOCK O TABLA ACABADO RUSTICO. | m2 | 201.91 | $784.83 | $158,464.49 |
| M-03B | Ivory | MURO CERÁMICO ESTILO ACABADO MATE INTERCERAMIC CREATO FORMATO 30X60 CM. RECTIFICADO FIJADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC SELECT AZULEJO CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA SOBRE MUROS DE BLOCK O TABLA ACXABADO RUSTICO. | m2 | 259.95 | $784.83 | $204,015.87 |
| | | **SUBTOTAL CUERPO 1** | | | | **$5,289,241.81** |
| **CUERPO 2** | | | | | | |
| M-04 | | AZULEJO CERÁMICO ESTILO SÓLIDO INTERCERAMIC ASTRATTO FORMATO 20X30 CM FIJADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC SELECT AZULEJO CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA SOBRE MUROS DE BLOCK HUECO O TABLA ACABADO RÚSTICO.. | | 948.07 | $805.74 | $763,900.62 |
| M-05A | | AZULEJO CERÁMICO ESTILO PIERDRA, INTERCERAMIC TEMPO FORMATO 40X60 CM, FIJADO CON ADHESIVO INTERSERAMIC SELECT AZULEJO, CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA, SOBRE MUROS DE BLOCK HUECO O TABLAROCA RÚSTICO | | 38.55 | $797.85 | $30,757.02 |
| | | **SUBTOTAL CUERPO 2** | | | | **$794,657.64** |

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

**CUERPO 3**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-03A | MURO CERÁMICO ESTILO ACABADO MATE INTERCERAMIC CREATO FORMATO 30X60 CM. RECTIFICADO FIJADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC SELECT AZULEJO CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA SOBRE MUROS DE BLOCK O TABLA ACXABADO RUSTICO. | m2 | 18.37 | $784.83 | $14,417.28 |
| M-03B | MURO CERÁMICO ESTILO ACABADO MATE INTERCERAMIC CREATO FORMATO 30X60 CM. RECTIFICADO FIJADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC SELECT AZULEJO CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA SOBRE MUROS DE BLOCK O TABLA ACXABADO RUSTICO. | m2 | 59.80 | $784.83 | $46,932.68 |
| M-04 | AZULEJO CERÁMICO ESTILO SÓLIDO INTERCERAMIC ASTRATTO FORMATO 20X30 CM FIJADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC SELECT AZULEJO CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA SOBRE MUROS DE BLOCK HUECO O TABLA ACABADO RÚSTICO.. | m2 | 243.62 | $805.74 | $196,295.07 |
| M-05A | AZULEJO CERÁMICO ESTILO PIERDRA, INTERCERAMIC TEMPO FORMATO 40X60 CM, FIJADO CON ADHESIVO INTERSERAMIC SELECT AZULEJO, CON PROTECTOR ANTIBACTERIAL PARA BOQUILLA, SOBRE MUROS DE BLOCK HUECO O TABLAROCA RÚSTICO | m2 | 1331.22 | $797.85 | $1,062,110.35 |

**SUBTOTAL CUERPO 3** **$1,319,755.38**

**RESUMEN GENERAL**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CUERPO 1 | $5,289,241.81 |
| SUBTOTAL CUERPO 2 | $794,657.64 |
| SUBTOTAL CUERPO 3 | $1,319,755.38 |
| IMPORTE TOTAL | $7,403,654.82 |
| I.V.A. 16% | $1,184,584.77 |
| **IMPORTE TOTAL DE PRESU.** | **$8,588,239.59** |

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF.** 16664/2026CG

**OBRA: HOSPITAL INFANTIL, GUADALUPE NVO. LEON.**

**FORMA DE PAGO**

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 7**0% COMO ANTICIPO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

**N O T A S:**

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT 10 COL.DEL VALLE , ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMA-CION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVA-CIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com.mx.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS