HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 27 DE OCTUBRE DEL 2025

CONSTRUCTORA: ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO SA DE CV
P R E S E N T E

AT'N: ING. ALBERTO MEJIA

OBRA: HOSP. GENERAL DE TEPIC 120 CAMAS.
PRES. REF. 16351/2025ES

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO:	VOLUMEN CANTIDAD		PRECIO U.		IMPORTE
EXTERIOR					
1.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTUFLEX EN FACHADAS INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPÉRFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACION DE PINTURA PINTUFLEX A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 25 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE	M2	9,785.30	$	118.00	$ 1,154,665.40
2.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PLÁSTICO MALLA 350-400 EN MUROS CON RECUBRIMIENTO EXISTENTE, INCLUYE : LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTERO PLÁSTICO MALLA 350-400, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE	M2	9,785.30	$	119.90	$ 1,173,257.47
3.-REPARACIÓN DE FACHADA DE PANEL DUROCK, COMPRENDE: REVISIÓN Y FIJACIÓN DE PANELES DUROCK (MAL ATORNILLADOS O NO FIJADOS) EXISTENTES CON TORNILLO PARA DUROCK ESMALTADO DE 1" 1/4, COLOCACIÓN DE PANEL DUROCK EN ÁREAS FALTANTES O CAMBIO PANELES EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE MEMBRANA TIVEK ENTRE BASTIDOR Y PANEL, COLOCACIÓN DE MALLA EXTERIOR TAPE DE 4" EN UNIONES DE PANELES REFORZANDO EN ÁREA DONDE SE REQUIERA CON POSTE Y CANAL 9.20 C -20, ESTRUCTURAL Y POSTE 9.20 C-20 ESTRUCTURAL, FIJADO CON TORNILLO TEK-BROCA ½ INCLUYE: CORTES, ELEVACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE HERRAMIENTA.	M2	589.39	$	708.08	$ 417,335.27

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

4.-CAMBIO PANELES DUROCK EN MAL ESTADO, Y COLOCACIÓN DE PANEL DUROCK FALTANTE EN MUROS DE FACHADA, COMPRENDE; RETIRO DE PANEL DUROCK EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE MEMBRANA TYVEK ENTRE BASTIDOR, COLOCACIÓN DE PANEL DUROCK, COLOCACIÓN DE MALLA EXTERIOR TAPE DE 4" EN UNIONES DE PANELES, REFORZANDO EN AREA DONDE SE REQUIERA CON POSTE Y CANAL 9.20 C-20 ESTRICTURAL Y POSTE 9.20 C-20 ESTRUCTURAL FIJADO CON TORNILLO TEK-BROCA DE 1/2" NCLUYE; CORTES, ELEVACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	392.75	$	1,338.29	$ 525,613.40
5.-TERMINACIÓN DE TRAGALUZ CÚBICO DE 0.50X0.50X0.90 MTS DE PANEL DUROCK EN FACHADA, COMPRENDE: COLOCACIÓN DE BASTIDOR FALTANTE A BASE DE METAL CANAL 9.20 C-22, FIJADO CON TORNILLO TEK-BROCA DE ½, COLOCACIÓN DE MEMBRANA TYVEK ENTRE BASTIDOR, FORRADO DE PANEL DUROCK DE 13 MM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE ESQUINERO PLÁSTICO EN ARISTAS, VIVAS Y MALLA EXTERIOR TAPE EN UNIONES DE PANEL. INCLUYE: CORTES, ELEVACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00	$	3,334.54	$ 83,363.50
6.-SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BOQUILLA DE PANEL DUROCK EN MURO FACHADA DE DUROCK, ARMADA CON BASTIDOR METALICO ESTRUCTURAL, CANAL 9.20 C-22, POSTE 9.20 C-20 FIJADO CON TORNILLO TEK-BROCA DE 1/2, COLOCACIÓN DE MEMBRANA TYVEK ENTRE BASTIDOR Y PANEL, FORRADO CON PANEL DUROCK FIJADO CON TORNILLO DE 1" 1/4 PUNTA DE BROCA ESMALTADO PARA DUROCK, COLOCACIÓN DE MALLA EXTERIOR AUTOADHERIBLE EN UNION DE PANELES, COMPRENDE; DESMONTE DE CANAL Y POSTE EN MAL ESTADO (SOLO BOQUILLA) INCLUYE; CORTES, ELEVACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	478.07	$	1,693.25	$ 809,492.03
7.-**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLY TANO 6000 EN CISTERNAS INCLUYE:** LIMPIEZA Y DESVASTE DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECÁNICOS, APLICACION Y REPARACIÓN DE GRIETAS CON SELLADOR POLY TANO 3000 , APLICACIÓN DE PRIMERA MANO DE POLY TANO, 6000 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE SEGUNDA MANO DE POLY TANO 6000 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA , PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE. **ESTE SISTEMA ES PARA EL TRATAMIENTO DE FISURAS Y FILTRACIONES EN LUGARES CONFINADOS**	M2	825.07	$	495.59	$ 408,896.44

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

INTERIOR

8.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTUFLEX EN PLAFON INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACION DE PINTURA PINTUFLEX A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE	M2	9,580.12	$	94.00	$ 900,531.28
9.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEXCLA, INCLUYE : LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METÁLICA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR IN DICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ES PECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	997.14	$	112.90	$ 112,577.11
10.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE : LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS APLICADO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. CON EQUIPO NEUMÁTICO POR ASPERSIÓN DE AIRE, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	21,468.53	$	190.00	$ 4,079,020.70
11.-APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO BASE AGUA ESMALTE 100 DE COMEX, INCLUYE: , APLICACIÓN DE ESMALTE CORROSIVO BASE AGUA ESMALTE 100 DE COMEX CON BROCHA Y RODILLO EN MUROS Y PLAFONES CON APLANADO FINO DE MEXCLA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE	M2	3,250.80	$	87.26	$ 283,664.81

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

12.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTER GLASS EPOXICO EN GRIETAS DE PISO INCLUYE: APERTURA DE GRIETA POR MEDIOS MECANICOS, APLICACION DE POLY TANO 9000 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACION DE SELLADOR INICIAL EPOXICO POLY TANO 3000 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTER GLASS EPOXICO APLICADO A MANO CON LLANA METALICA Y/O ESPATULA PARA RECUBRIR LA GRIETA, LIJADO DE LA PRIMERA MANO DE MORTER GLASS EPOXICO PARA PERDER IMPUREZAS Y APLICACIÓN DE SEGUNDA MANO DE MORTER GLASS EPOXICO PARA DEJAR UN ACABADO UNIFORME, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	1,605.59	$ 359.90	$	577,851.84

IMPORTE:	$	10,526,269.24
16% I.V.A.	$	1,684,203.08
T O T A L	$	12,210,472.32

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16351/2025ES**

OBRA: HOSP. GENERAL DE TEPIC 120 CAMAS.

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 5**0% DEL PAGO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS **15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS** Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT. 10 COL. DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

ACEPTO

_____

ING. ALBERTO MEJIA

_____

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.ADE C.V