CIUDAD DE MEXICO A 09 DE MARZO DEL 2026

P R E S E N T E

AT´N: ING. MARIO ROBLES

OBRA: "HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO.".

PRES. REF. 16434-1/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.-TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO Y/O ASFALTICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA LOCALIDAD, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	**M**	170.00	$50.30	**$8,551.00**
2.-RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 A 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, MEDIOS MECANICOS, REMOCIÓN Y APILE DE ESCOMBRO Y HERRAMIENTA.	**M3**	12.50	$740.59	**$9,257.38**
3.-RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 A 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, MEDIOS MECANICOS, REMOCIÓN Y APILE DE ESCOMBRO Y HERRAMIENTA.	**M3**	15.84	$377.11	**$5,973.42**
4.-EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA 10 KM DE DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	**M3**	193.80	$230.53	**$44,676.71**
5.-PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL DE BANCO- (TEPETATE), INCLUYE : PISÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**M3**	30.60	$416.53	**$12,745.82**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DEPOLIETILENO				
6.-SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES DE 8 DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EL EQUIPO ADECUADO PARA EL BAYPASS DEL GASTO EXISTENTE, MANO DE OBRA, FLETES, EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	**M**	85.00	$383.68	**$32,612.80**
7.-RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: EQUIPO, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**M3**	112.20	$471.79	**$52,934.84**
REPOSICION DE PAVIMENTO				
8.-FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA 20 CM DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", EN PAVIMENTO, ACABADO RAYADO, INCLUYE: ACARREOS VERTICALES, HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**M3**	12.50	$3,751.72	**$46,896.50**
9.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO DE 7 A 8 CM DE ESPESOR,, INCLUYE: ACARREOS VERTICALES, HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**M3**	6.34	$3,225.72	**$20,451.06**
10.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-10/10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	**M2**	18.00	$85.21	**$1,533.78**
11.-RETIRO Y REPOSICION DE LOSETA CERAMICA, MARCA INTERCERAMIC, DE 40X40 CMS. COLOR SEGÚN EXISTENTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**M2**	25.00	$805.09	**$20,127.25**

REGISTROS

12.-REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE METALICO, DE 0.60 X 0.90 X 1.50 MTS. MEDIDAS INTERIORES. INCUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, ACARREOS LOCALES,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	**PZA**	4.00	$5,927.50	**$23,710.00**
13.-REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE METALICO, DE 0.90 X 1.20 X 1.50 MTS. MEDIDAS INTERIORES. INCUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, ACARREOS LOCALES,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	**PZA**	2.00	$6,439.19	**$12,878.38**
14.-REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE METALICO, DE 0.40 X 0.60 X 0.50 MTS. MEDIDAS INTERIORES. INCUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, ACARREOS LOCALES,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	**PZA**	1.00	$2,759.29	**$2,759.29**
15.-LIMPIEZA DE REGISTROS ELECTRICOS DE DIMENSIONES VARIABLES INCUYE: LIBRANZA DE VOLTAJE, ACARREOS LOCALES DE ESCOMBRO Y DEMAS HASTA LUGAR AUTORIZADO,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	**PZA**	7.00	$502.49	**$3,517.43**
16.-BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE (RETIRO DE AGUAS NEGRAS POR ESTAR EN SERVICIO LA UNIDAD POR SI ES NECERIO HACER UN BAYPASS PARA PODER TRABAJAR), PROPIEDAD DE LA CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 HP DE POTENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE, ADITIVOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUSIÓN DEL CONCEPTO.	**H**	120.00	$139.11	**$16,693.20**
17.-LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERÍA CON AGUA A PRESIÓN UTILIZANDO CAMIÓN HIDRONEUMATICÓ DE PRESIÓN SUCCIÓN (NIVEL DE AZOLVE HASTA 66%), DE 20 A 61 CM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CARGA, DESCARGA, RETIRO DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO, A UN SITIO FUERA DEL AREA DE LOS TRABAJOS INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A UNA DISTANCIA COMPRENDIDA DE HASTA 10 KM Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	**M**	25.00	$237.49	**$5,937.25**

EQUIPO

18.-FABRICACIÓN REGISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS, INCLUYE:,CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, SOLDADO, ARMADO, ELABORACIÓN DE REGISTRO, DREN, MANUFACTURA, REFUERZO Y MONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL	**PZA**	1.00	$11,430.36	**$11,430.36**
19.-SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AEREACION DE 1.5 H.P. 220 VOLTS,. SIMILAR O EQUIVALENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR LOS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**PZA**	1.00	$25,375.00	**$25,375.00**
19-1.-SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 2 H.P. 220 VOLTS,. SIMILAR O EQUIVALENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR LOS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**PZA**	2.00	$32,199.00	**$64,398.00**
19-2.-SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PARA RECIRCULACION DE 1.5 H.P. 220. SIMILAR O EQUIVALENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR LOS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**PZA**	1.00	$18,055.00	**$18,055.00**
19-3.-SUMINISTRO E INSTALACION DE DIGESTOR O TRITURADOR EN AREA DE COCINA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR LOS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**PZA**	1.00	$7,575.00	**$7,575.00**
20.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALIZACION DE INDICACION DE OBRA EN PROCESO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR LOS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**LOTE**	1.00	$16,125.00	**$16,125.00**
21.-HABILITADO DE BODEGA TEMPORAL PARA LA EJECUCION DE LOS TABAJOS A BASE DE MADERA, (POLINES, BARROTES, TRIPLAY, LAMINA GALVANIZADA) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR LOS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	**LOTE**	1.00	$18,080.00	**$18,080.00**

IMPORTE:	$482,294.47
16% I.V.A.	$77,167.12
T O T A L	$559,461.59

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16434-1/2026CG.**

OBRA: "HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO.".

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO **REQUERIMOS DEL 70% COMO ANTICIPO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS **15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS** Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN ANDRES MOLINA ENRIQUEZ No. 156 COL. SAN PEDRO IZTACALCO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.chisarecubrimientos.com.mx

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ACEPTO

AT´N: ING. MARIO ROBLES

ATENTAMENTE

CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V