CIUDAD DE MEXICO A 09 DE MARZO DEL 2026

CONSTRUCTORA: ASCH, S.A DE C.V

P R E S E N T E

AT´N: ARQ. IGNACIO TORRES

OBRA: CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE, ISSSTE.

PRES. REF. 16454/2026MS

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
MUROS				
1.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL COLOR GLASS REF– S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: REBABEO O LIJADO DE MURO SEGÚN EL SUSTRATO, APLICACIÓN DE SELLADOR INICIAL ACRILICO 4648 CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER COLOR INTEGRAL CONSIDERANDO EL COLOR FINAL DEL RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL COLOR GLASS REF-S.M.A. CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, O CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERCION DE AIRE, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKINGTAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	193	$ 219.90	$ 42,440.70
2.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE : LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS APLICADO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. CON EQUIPO NEUMÁTICO POR ASPERSIÓN DE AIRE, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	403.00	$ 189.90	$ 76,529.70

PISOS

3.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EPOXIGLASS (PINTURA EPOXICA) REF. S.M.A. SOBRE SUPERFICIE DE PISO , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE EPOXI-SELLADOR 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA PARA ADHERENCIA AL CONCRETO, RESANE DE GRIETAS, HUECOS JUNTAS Y FORJADO DE ZOCLO o CURVA SANITARIA DE 20 DE RADIO (EN SU CASO) CON SUPERFICIADOR Y RESANADOR EPOXICO A BASE DE ARENAS SÍLICAS Y RESINA EPÓXICAS 100% SÓLIDO SIN CONTRACCIÓN AL FRAGUADO.APLICACION DE EPOXIGLASS PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA.	M2	55.47	$ 498.80	$	27,668.44
4.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR GLASS REF.- S.M.A EN PLAFONES , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR GLASS REF.- S.M.A., A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA O CON EQUIPO DE ALTA PRESION DE AIRE, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, NO INCLUYE ANDAMIAJE	M2	368.13	$ 219.90	$	80,951.79

IMPORTE:	$	227,590.62
16% I.V.A.	$	36,414.50
T O T A L	$	264,005.12

NOTA: PARA LA EJECUCIÓN DE LOS VOLUMENES PLASMADOS EN ESTE PRESUPUESTO ES NECESARIO CONTAR CON UN MINIMO DEL **70% DEL AREA TOTAL**, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO REALIZAR CARGOS POSTERIORES DE VIATICOS. SI SE DA EL CASO QUE POR CUESTIONES PROPIAS DE LA OBRA EL PERSONAL DE CHISA RECUBIMIENTOS TIENE QUE REGRESAR EN DISTINTAS OCASIONES, SE HARÁN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES DE VIATICOS (PASAJES, COMIDAS Y HOSPEDAJES) LAS VECES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16454/2026MS.**

OBRA: CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE, ISSSTE.

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS **PAGO TOTAL ANTICIPADO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: AL OTORGAR EL PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS **15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS** Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN ANDRES MOLINA ENRIQUEZ No. 156 COL. SAN PEDRO IZTACALCO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.chisarecubrimientos.com.mx

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ACEPTO

LIC. GABRIELA REYES

ATENTAMENTE

CHISA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V