HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 13 DE ABRIL DEL 2026

CONSTRUCTORA:
P R E S E N T E

ARQ. VICTORIA PEREZ

OBRA:
PRES. REF. 16485/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.-	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 *EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, Y/O MUROS PREVIAMENTE PREPARADOS CON EL PRODUCTO MORTERO PLÁSTICO*, INCLUYE :** LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO A MANO O REBABEO CON PIEDRA DE ESMERIL, EN SU CASO APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METÁLICA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, MARCA CHISA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, GARANTÍA, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, PRECIO Y TEXTURA.	1.00 M2	$ 130.79	$130.79
2.-	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REFERENCIA SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA *EN MUROS CON SUPERFICIE LISA O SUPERFICIES PREVIAMENTE TRATADAS CON ARENA SILICA*, INCLUYE:** LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, EN SU CASO APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS DEL COLOR SEGÚN REFERENCIA DEL RECUBRIMIENTO, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REFERENCIA SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA, CON EQUIPO NEUMÁTICO POR ASPERSIÓN DE AIRE, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, O POR ASPERSIÓN DE AIRE, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, MARCA CHISA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, GARANTÍA, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, PRECIO Y TEXTURA.	1.00 M2	$219.85	$219.85

SUBTOTAL	$ 350.64
16% I.V.A.	$ 56.10
T O T A L	$ 406.74

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16485/2026-CG.**
OBRA:

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL **70% DEL PAGO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EN LO REFERENTE A LAS ESTIMACIONES SEMANALES, HACEMOS MENCIÓN QUE DE NO SER CUBIERTAS EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA ESTO SERÁ MOTIVO PARA RETIRAR AL PERSONAL APLICADOR DE LA OBRA, EL CUAL SERÁ REINSTALADO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PENDIENTES, SI EL LUGAR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CLIENTE CUBRIRÁ LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LA REINSTALACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE ANTICIPO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

A C E P T O

A T E N T A M E N T E

ARQ. VICTORIA PEREZ

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS