HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 15 DE JULIO DEL 2026

CONSTRUCTORA: PREFIMAX SA DE CV
P R E S E N T E

AT´N: ING. RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ

OBRA: HOSPITAL DEL IMSS EN ZITACUARO, MIC
PRES. REF. 16612/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
RECUBRIMIENTOS INTERIORES				
1.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PROTECT PLUS (PINTURA ANTIBACTERIAL) REF.- S.M.A EN MUROS DE PANEL DE YESO EN TRATAMIENTO EN LAS JUNTAS INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO Y/O REBABEO DE MURO, APLICACION DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS REF. S.M.A. A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PROTECT PLUS REF. S.M.A. A MANO CON RODILLO DE FELPA Y/O LLANA METALICA, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, O POR ASPERSION DE AIRE, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	1.00	$ 164.58	$ 164.58
2.-APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. EN MUROS DE PANEL DE YESO EN TRATAMIENTO EN LAS JUNTAS INCLUYE:LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS APLICADO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. CON EQUIPO NEUMÁTICO POR ASPERSIÓN DE AIRE, APLICACIÓN DE VITROGLASS ECOLÓGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	1.00	$ 243.90	$ 243.90

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

RECUBRIMIENTOS EXTERIORES

3.-**SUMINISTRO Y APLICACIÓN RECUBRIMIENTO CHISA PLAST REF:S.M.A. EN MUROS DE PANEL DE ESTIRENO, CON TRATAMIENTO EN SUS JUNTAS Y REDYPLAST, INCLUYE:** LIMPIEZA, REBABEO Y/O LIJADO DE MURO, EN SU CASO APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA PLAST , CON LLANA METALICA, LOGRANDO TEXTURA CON LLANA ACRÍLICA, CEPILLO Y/O PEINETA TEXTURIZADORA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	1.00	$	243.99	$	243.99
4.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO MARMO GOT REF. S.M.A. EN MUROS DE PANEL DE ESTIRENO, CON TRATAMIENTO EN SUS JUNTAS Y REDYPLAST, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO 4648 A MANO, CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE PRAIMER GLASS CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO MARMO GOT REF.- S.M.A. CON EQUIPO DE AIRE DE ALTA PRESIÓN, APLICACIÓN DE VITROGLASS CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZAY RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, INCLUYE ANDAMIAJE	M2	1.00	$	287.16	$	287.16
5.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO MARMO FLEX (GRANO PLANCHADO), REF-S.M.A. EN MUROS DE PANEL DE ESTIRENO, CON TRATAMIENTO EN SUS JUNTAS Y REDYPLAST, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRAIMER PARA GRANO DEL COLOR REF. S.M.A APLICADO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO MARMO FLEX A MANO CON LLANA DE ACERO INOXIDABLE, PLANCHADO A MANO CON LLANA DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS. Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE.	M2	1.00	$	967.59	$	967.59

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

6.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REDYPLAST G EN MUROS, INCLUYE : LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN REDYPLAST G HASTA 4 MANOS, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS. Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. INCLUYE ANDAMIAJE	M2	1.00	$ 195.40	$	195.40

IMPORTE:	$	2,102.62
16% I.V.A.	$	336.42
T O T A L	$	2,439.04

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16612/2026CG.**

OBRA: HOSPITAL DEL IMSS EN ZITACUARO, MIC

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 70% COMO ANTICIPO, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT 10 COL.DEL VALLE , ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com.mx

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ACEPTO

ING. RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ

ATENTAMENTE

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS