HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 13 DE AGOSTO DEL 2026

CONSTRUCTORA: GP. CONSTRUCCIÓN

P R E S E N T E

AT´N: ING. FLOR PEREZ NIETO

OBRA: HOSPITAL INFANTIL, GUADALUPE NVO. LEON.
PRES. REF. 16659/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

PLANTA BAJA C3

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
Zoclo Z-01B cuerpo cerámico, interceramic rectificado liso, mate, formato grande 60x120 cm, de 10 cm de alto, fijado con adhesivo interceramic select piso con protector antibacterial para boquilla.	ML	13.98	$ 413.99	$ 4,285.58
Zoclo Z-01C cuerpo cerámico, interceramic rectificado liso, mate, formato grande 60x120 cm, de 10 cm de alto, fijado con adhesivo interceramic select piso con protector antibacterial para boquilla.	ML	126.88	$ 414.77	$ 38,982.59
Zoclo Z-01D porcelánico rectificado, estilo piedra, interceramic bixton mate formato grande 60x120, de 10 cm de alto, colocado a hueso fijado con adhesivo interceramic advanced porcelanico.	ML	12.04	$ 438.39	$ 3,908.20
Zoclo Z-01E porcelánico rectificado, estilo piedra, interceramic bixton mate formato grande 60x120, de 10 cm de alto, colocado a hueso fijado con adhesivo interceramic advanced porcelanico.	ML	9.66	$ 438.39	$ 3,135.65
Zoclo Z-01F porcelánico rectificado, estilo piedra, interceramic geologic, mate formato grande 60x60 cm, de 10 cm de alto a hueso fijado con adhesivo interceramic advanced porcelánico.	ML	2.40	$ 439.68	$ 781.66
Zoclo Z-01G porcelánico rectificado, estilo piedra, interceramic geologic, mate formato grande 60x60 cm, de 10 cm de alto a hueso fijado con adhesivo interceramic advanced porcelánico.	ML	1.85	$ 439.68	$ 602.53
Zoclo Z-02 porcelánico rectificado, estilo piedra, interceramic stonewalk marfil formato grande 59x59 cm, de 10 cm de alto, continuando despiece y modelo de piso, fijado con adhesivo interceramic advanced porcelánico.	ML	748.29	$ 483.29	$ 267,884.37
Zoclo Z-03 cuerpo cerámico, intercerami maxima semibrillante formato medio 40x40 cm de 10 cm de alto, continuando despiece y modelo de piso, fijado con adhesivo interceramic advanced porcelanico.	ML	409.73	$ 448.76	$ 136,198.81
Zoclo Z-07 cuerpo cerámico, interceramic creato mate formato grande 60x120 cm, de 10 cm de alto, continuando despiece y modelo de piso, fijado con adhesivo interceramic advanced porcelánico.	ML	13.50	$ 419.67	$ 4,196.69
Zoclo Z-15 Curva sanitaria de concreto con acabado pulido hasta una altura de 10 cm sobre muro con acabado final de esmalte epóxico multipropósito marca Comex Multi Pro color blanco acabado brillante, a base de resina y endurecedor.	ML	32.73	$ 708.10	$ 17,165.46
Zoclo Z-17 cuerpo cerámico, Interceramic Montesoro brillante formato grande 50x50 cm fijado con adhesivo Interceramic Select Piso, sobre firme de concreto con acabado rugoso completamente seco y libre de polvo.	ML	18.59	$ 368.14	$ 5,069.39

IMPORTE DE PRESUPESTO	**$**	**482,210.92**
I.V.A. 16 %	**$**	**77,153.75**
IMPORTE TOTAL DE	**$**	**559,364.66**

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

NOTA: PARA LA EJECUCIÓN DE LOS VOLUMENES PLASMADOS EN ESTE PRESUPUESTO ES NECESARIO CONTAR CON UN MINIMO DEL **70%** DEL AREA TOTAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO REALIZAR CARGOS POSTERIORES DE VIATICOS. SI SE DA EL CASO QUE POR CUESTIONES PROPIAS DE LA OBRA EL PERSONAL DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES, TIENE QUE REGRESAR EN DISTINTAS OCASIONES, SE HARÁN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES DE VIATICOS (PASAJES, COMIDAS Y HOSPEDAJES) LAS VECES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF.**

OBRA: HOSPITAL INFANTIL DE NUEVO LEON.

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL70**% COMO ANTICIPO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA COMPRA, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LACOLOCACIÓN DE MATERIALES HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN COLOCADOS LOS MATERIALES.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA ENTREGA DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT 10 COL.DEL VALLE , ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMA-CION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVA-CIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com.mx.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

_____

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS

HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com