HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

CONSTRUCTORA : DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN NORDUM SAPI DE C.V.

P R E S E N T E

AT´N: ARQ. ÁNGELES GRANADOS

OBRA: HOSPITAL MAC IRAPUATO, GTO.
PRES. REF. 16699/2026/VG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
DESMONTE DE PISO (VINILICO) EXISTENTE EN AREA DE QUIROFANOS, A BASE DE MEDIOS MANUALES,COMPRENDE; DESMONTE DE PISO A BASE DE MEDIOS MANUALES CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA ZONA DE ACOPIO INDICADA POR EL CLIENTE DENTRO DE OBRA (ESTACIONAMIENTO).	M2	140.00	$ 112.75	$ 15,785.00
PREPARACIÓN DE PISO EN AREA DE QUIROFANOS, COMPRENDE; LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RETIRO DE FALSAS ADHERENCIAS PROVOCADAS POR DESMONTE DE PISO (VINILICO) RESANE CON MORTERO ACRILICO DE POLIURETANO CON POLIMEROS DE SECADO RAPIDO Ó COMPUESTOS CEMENTADOS DE SECADO RAPIDO A BASE DE MEDIOS MANUALES CON ESPATULA Ó LLANA LISA, LIJADO DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PISO CONDUCTIVO.	M2	140.00	$ 92.95	$ 13,013.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO MODELO 0350 LIGHT GREY MCA. GERFLOR, COMPRENDE; LIMPIEZA DE SUPERFICIE, A BASE DE MEDIOS MANUALES, COLOCACIÓN DE TIERRAS FISICAS, APLICACIÓN DE PEGAMENTO PARA PISO CON LLANA Ó ESPATULA METALICA COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO MODELO 0350 LIGHT GREY GERFLOR, COLOCACIÓN DE CURVA SANITARIA EN REMATES CON MURO, Y FABRICACIÓN DE ZOCLO DE 0.10 MTS. EN PERIMETRO DE LOS MISMOS. MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	140.00	$ 2,389.02	$ 334,462.80
			IMPORTE:	$ 363,260.80
			16% I.V.A.	$ 58,121.73
			T O T A L	$ 421,382.53

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16699/2026/VG**

OBRA: HOSPITAL MAC IRAPUATO, GTO

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 100**% COMO ANTICIPO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA COMPRA, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LACOLOCACIÓN DE MATERIALES HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN COLOCADOS LOS MATERIALES.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA ENTREGA DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT 10 COL.DEL VALLE , ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMA-CION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVA-CIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com.mx.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS