HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 13 DE AGOSTO DEL 2026

CONSTRUCTORA: GP. CONSTRUCCIÓN

P R E S E N T E

AT´N: ING. FLOR PEREZ NIETO

OBRA: HOSPITAL INFANTIL, GUADALUPE NVO. LEON.

PRES. REF. 16661/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.- MIPOLAM AFFINITY SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO VINÍLICO DE LA MARCA GERFLOR DE 2 MM. DE ESPESOR, FLEXIBLE, HOMOGÉNEO, ANTIESTÁTICO, CALANDRADO Y COMPACTADO, TEÑIDO EN MASA CON DISEÑO NO DIRECCIONAL Y PARTÍCULAS TRANSPARENTES QUE LE PROPORCIONAN MAYOR RESISTENCIA Y UN EFECTO TRIDIMENSIONAL. SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2 M. DE ANCHO. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SEGÚN EN 660.2 CON VALOR ≤ 2,0 MM3 (GRUPO T). BACTERIOSTÁTICO Y FUNGISTÁTICO, CON TRATAMIENTO EVERCARE QUE EVITA EL DECAPADO Y EL ENCERADO EN TODA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO Y ES RESISTENTE A ALCOHOLES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, EN PARTICULAR ALCOHOLES YODADOS. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, CURVA SANITARIA, PEGAMENTOS, DESPERDICIO, FLETES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA	M2	8935.16	$1,146.15	$10,241,033.63
2.- MIPOLAM EL5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PAVIMENTO VINÍLICO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA DE LA MARCA GERFLOR, DE 2 MM. DE ESPESOR EN ROLLOS DE 2 METROS DE ANCHO. HOMOGÉNEO CON GRÁNULOS INTEGRADOS EN LA MASA DEL PRODUCTO Y REVERSO CONDUCTOR QUE LE CONFIEREN PROPIEDADES CONDUCTORAS PERMANENTES. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 5 X 104 ≤ R ≤ 106 Ω (UNE EN 1081). RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SEGÚN EN 660.2 CON VALOR ≤ 4,0 MM3 (GRUPO P). CON TRATAMIENTO EVERCARE PROPIEDADES ELECTROCONDUCTIVAS PERMANENTES. FUNGIESTÁTICO Y BACTERIOSTÁTICO.. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, CURVA SANITARIA, PEGAMENTOS, TIRA DE COBRE, DESPERDICIO, FLETES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA	M2	1,145.28	$1,321.65	$1,513,659.31

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

3.- MIPOLAM EL7 / DISIPATIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO VINÍLICO ELECTRODISIPATIVO DE 2 MM. DE ESPESOR EN LOSETAS DE 608 MM. X 608 MM. O EN ROLLOS DE 2 M. DE ANCHO. FLEXIBLE, HOMOGÉNEO, SEMI-DIRECCIONAL, CON UNA RESISTENCIA ≤ ≤ 108 Ω (UNE EN 1081). RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SEGÚN ≤ 4,0 MM3 (GRUPO P). BACTERIOSTÁTICO Y FUNGIESTÁTICO. PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS PERMANENTES. INSTALADO SOBRE SOLERA DURA, LISA, SECA (3% MÁXIMO DE HUMEDAD), PLANA Y SIN FISURAS, SEGÚN LA NORMA UNE CEN/TS 14472 (PARTES 1 Y 4); FIJADO CON EL ADHESIVO CONDUCTOR RECOMENDADO FABRICANTE Y CINTA DE COBRE CENTRADA DEBAJO DEL EJE DE LAS LOSETAS O ROLLOS, CONECTADA A UNA PICA DE TOMA DE TIERRA INDIVIDUAL SUMINISTRADA POR EL ELECTRICISTA. EN APLICACIONES SANITARIAS CREAR CUBETA ESTANCA CON JUNTAS AS EN CALIENTE. SEGÚN CTE – 2010 (DB-SI) CUMPLE EL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA AL FUEGO (BFLS1). SEGÚN CTE-2010 (DB-SUA) TIENE ÍNDICE DE RESISTIBILIDAD CLASE 1... INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, CURVA SANITARIA, PEGAMENTOS, TIRA DE COBRE, DESPERDICIO, FLETES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA	M2	1,145.28	$1,267.65	$1,451,814.19
4.- MURAL CLUB SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO MURAL VINÍLICO DE LA MARCA GERFLOR MURAL CLUB, HOMOGÉNEO, FLEXIBLE SEGÚN NORMA EN 649, ESPESOR TOTAL 1 MM. EN ROLLOS DE 1,5 METROS DE ANCHO. RESISTENTE AL IMPACTO. JUNTAS TERMOSOLDABLES. SEGÚN CTE – 2010 (DB-SI) CUMPLE EL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA AL FUEGO (B S2 D0). ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA (E. COLI – S. AUREUS – MRSA): INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO SEGÚN ISO 22196 >99%.QUÍMICOS, EN PARTICULAR ALCOHOLES YODADOS. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PEGAMENTOS, DESPERDICIO, FLETES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA	M2	802.83	$808.65	$649,208.48
5.- TARALAY INITIAL COMPACT. 2.00 MM PISO HOMOGÉO. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PEGAMENTOS, DESPERDICIO, FLETES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA	M2	4,244.34	$1,213.65	$5,151,143.24
6.- TARALAY INITIAL COMFORT 3.8 MM. PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO CON PROPIEDQADES ACÚSTICAS INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PEGAMENTOS, DESPERDICIO, FLETES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA	M2	172.91	$1,254.15	$216,855.08

IMPORTE:	$19,223,713.94
16% I.V.A.	$3,075,794.23
T O T A L	$22,299,508.16

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF.** 16642/2026CG

OBRA:HOSPITAL DEL ISSSTE, VSA

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL **70% COMO ANTICIPO**, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT 10 COL.DEL VALLE , ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMA-CION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVA-CIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com.mx.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS