HAPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS
Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO A 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

CONSTRUCTORA: GP. CONSTRUCCION
P R E S E N T E

AT´N: ING. FLOR PEREZ NIETO

OBRA: HOSPITAL INFANTIL, GUADLUPE NVO LEON
PRES. REF. 16691/2026CG

PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTO	VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.-FALSO PLAFÓN LISO A BASE DE TABLEROS DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA USG RETARDANTE AL FUEGO (VER ALTURAS EN PLANO DE PLAFONES APL), CON ACABADO FINAL DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO IM RGB 102, 255, 179 MARCA CHISA, MODELO CHIZZATO SOLIDO	M2	118.17	$ 269.90	$ 31,894.08
2.-FALSO PLAFÓN LISO A BASE DE TABLEROS DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA USG RETARDANTE AL FUEGO (VER ALTURAS EN PLANO DE PLAFONES APL), CON ACABADO FINAL DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO IM RGB 186, 179, 255 MARCA CHISA, MODELO CHIZZATO SOLIDO	M2	136.30	$ 269.90	$ 36,787.37
3.-FALSO PLAFÓN LISO A BASE DE TABLEROS DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA USG RETARDANTE AL FUEGO (VER ALTURAS EN PLANO DE PLAFONES APL), CON ACABADO FINAL DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO IM RGB 115, 179, 230 MARCA CHISA, MODELO CHIZZATO SOLIDO	M2	166.59	$ 269.90	$ 44,962.64
4.-FALSO PLAFÓN LISO A BASE DE TABLEROS DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA USG RETARDANTE AL FUEGO (VER ALTURAS EN PLANO DE PLAFONES APL), CON ACABADO FINAL DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO IM RGB 149, 230, 190 MARCA CHISA, MODELO CHIZZATO SOLIDO	M2	127.49	$ 269.90	$ 34,409.55
5.-FALSO PLAFÓN LISO A BASE DE TABLEROS DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA USG RETARDANTE AL FUEGO (VER ALTURAS EN PLANO DE PLAFONES APL), CON ACABADO FINAL DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO IM RGB 230, 230, 115 MARCA CHISA, MODELO CHIZZATO SOLIDO	M2	80.41	$ 269.90	$ 21,702.66

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

6.-FALSO PLAFÓN LISO A BASE DE TABLEROS DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA USG RETARDANTE AL FUEGO (VER ALTURAS EN PLANO DE PLAFONES APL), CON ACABADO FINAL DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO IM RGB 242, 153, 61 MARCA CHISA, MODELO CHIZZATO SOLIDO	M2	185.05	$	269.90	$ 49,945.00
7.-FALSO PLAFÓN LISO A BASE DE TABLEROS DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA USG RETARDANTE AL FUEGO (VER ALTURAS EN PLANO DE PLAFONES APL), CON ACABADO FINAL DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO MULTICOLOR S.M.A. RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO, MARCA CHISA, MODELO CHIZZATO DEGRADADO.	M2	172.69	$	269.90	$ 46,609.03

IMPORTE:	**$**	**266,310.33**
16% I.V.A.	**$**	**42,609.65**
T O T A L	**$**	**308,919.98**

Moras #506 Int 10, Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, CDMX.
729-107-7726 y 55-5909-4381 contacto@hapasoluciones.com
www.hapasoluciones.com

FORMA DE PAGO Y CONSIDERACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO **REF. 16691/2026CG.**
OBRA: HOSPITAL INFANTIL, GUADLUPE NVO LEON

FORMA DE PAGO

EN CASO DE SER ACEPTADO EL PRESENTE PRESUPUESTO REQUERIMOS DEL 70% COMO ANTICIPO, EL CUAL SERA APLICADO A LA FABRICACIÓN, Y GASTOS DE ENVIÓ DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: EL PORCENTAJE RESTANTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO SE PAGARÁ EN ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, AL OTORGAR EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERA COMO ACEPTADO EL PRESUPUESTO EN TODOS SUS PUNTOS Y EL MISMO FUNGIRÁ COMO CONTRATO.

N O T A S:

TODO AUMENTO DE OBRA O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, DEBERÁ SER NOTIFICADO POR EL CLIENTE MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, CON LO CUAL SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN BAJO EL CARGO CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

EL PERSONAL APLICADOR DE HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TABLAROCA, RESANES DE ALBAÑILERÍA O YESO, DESPRENDIMIENTO DE PAPEL TAPIZ, COLOCACIÓN O RETIRO DE SEÑALIZACIÓN, RETIRO DE MOBILIARIO, APARATOS, O EQUIPO, EVITANDO ASÍ CUALQUIER DAÑO A LOS MISMOS.

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO LIBERE ÁREAS PARA SER APLICADO EL RECUBRIMIENTO, SE REALIZARAN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR TIEMPOS MUERTOS, VIÁTICOS, Y LOS GASTOS QUE SE GENEREN DERIVADOS DEL MISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS VARÍEN A LOS EXISTENTES EN OBRA, EL CLIENTE LIQUIDARA EL MATERIAL EXCEDENTE FABRICADO PARA LA MISMA.

EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, AL TERMINO DE ESTA FECHA SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN, PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS.

ESTE TIPO DE MATERIAL POR SUS COMPONENTES REQUIERE DE UNA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALITRE, DE LO CONTRARIO NO RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA CORREGIR EL PROBLEMA, YA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DEFECTOS, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE, SI EN LAS SUPERFICIES DONDE SERÁN APLICADOS LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTIERA PINTURA EN MAL ESTADO O CON FALSA ADHERENCIA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RETIRAR LA MISMA, PREVIO A LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.

TODO LO RELACIONADO A LICENCIAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y SINDICATOS, CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE.

INICIAMOS LOS TRABAJOS PREVIA ENTREGA DE PAGO TOTAL ANTICIPADO A LOS 15 DIAS HABILES PARA OBRAS FORANEAS Y EN 5 DIAS HABILES EN OBRAS EN LA CDMX, SIEMPRE Y CUANDO EL ACABADO DE LOS MUROS SEA DE MEZCLA FINO Y LIBRE DE DETALLES DE ALBAÑILERIA Y/O TABLAROCA, EN DICHOS TIEMPOS SE CONSIDERA LA FABRICACION DEL MATERIAL Y EL TRASLADO DE MATERIALES A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

TODA DEVOLUCIÓN DE CHEQUE, CAUSARA EL 20% DE CARGO DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE MORAS 506 INT 10 COL.DEL VALLE , ALCALDÍA BENITO JUAREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES RECABADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE PROPORCIONARLE INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS, PRODUCTOS Y COSTOS. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.hapasoluciones.com.mx

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

_____
HAPA SOLUCIONES INTEGRALES EN RECUBRIMIENTOS